



Акционерное общество

«Амурский уголь»

Адрес: ул. Победы, д.28, г. Райчихинск, Амурская область, 676770
Тел./факс: (41647) 2-12-01; 2-31-74 E-mail: am_office@ruscoal.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Акционерного общества
«Амурский уголь»


подпись

О.В. Ведерников
инициалы, фамилия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по выполнению ремонта тепловозов серии ТЭМ2
№№ 5011, 1450, 5084 в объеме СР с заменой комплектов аккумуляторных батарей,
текущим ремонтом установленных на тепловозах приборов безопасности и оборудо-
вание устройствами контроля несанкционированного отключения ЭПК (КОН).

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1	Заказчик.	Акционерное общество «Амурский уголь», сокращенно АО «Амуруголь», Адрес: 676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Победы, 28 ИНН 280 117 02 55 КПП 280 060 10 01 ОГРН 112 280 100 23 45 E-mail: referent_am@ruscoal.ru Генеральный директор: Ведерников Олег Валерьевич Тел/факс (41647) 2-31-74
2	Основание для заключения договора подряда.	Требования приказа Минтранса РФ №250 от 23 июля 2022г. на своевременное прохождение планово-предупредительных ремонтов и обеспечение установленных сроков службы подвижного состава.
3	Цель выполнения работ.	Ремонт тепловозов производится с целью восстановления технико-экономических характеристик и приведения тепловоза в соответствие ПТЭ жд РФ (для выхода на железнодорожные пути общего пользования).
4	Место выполнения работ.	Ремонт тепловозов выполнить на ремонтном предприятии (локомотиворемонтном заводе, локомотиворемонтном депо), имеющем сертификат соответствия производства ремонта тепловозов серии ТЭМ-2 и их составных частей в объеме СР, КР, выданный Государственным учреждением.

5	Сроки выполнения работ.	Ремонт каждого тепловоза произвести за период не более 60 календарных дней.
6	Сроки поставки тепловозов в ремонт.	СР ТЭМ2 № 5011 апрель– май 2025 СР ТЭМ2 № 1450 май – июнь 2025 СР ТЭМ2 № 5084 июль – август 2025
7	Требования Заказчика к Исполнителю.	Наличие условного номера клеймения и сертификата соответствия на производство ремонта тепловозов серии ТЭМ2 в объеме СР, КР. Предоставить калькуляцию на ремонт тепловоза с раскрытием затрат на материалы и сменяемые запасные части.
8	Условия выполнения работ.	<p>Средний ремонт произвести в соответствии требований нормативных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Руководством по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2А, ТЭМ2УМ ЦАРВ.128.00.00.000 РК; - Руководством по среднему и капитальному ремонту электрических машин тепловозов РК 103.11.321-2004-ЛУ, утвержденным вице-президентом ОАО «РЖД» В.А. Гапановичем 16 июня 2014 г.; - Инструкцией по ремонту устройств автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН) N ПКБ ЦТ.25.0189, утвержденной Распоряжением ОАО "РЖД" от 23.11.2021 N 2540/р; - Инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту устройств безопасности №Л229, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 12 марта 2019 г. N 454/р.; - Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог РФ, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 28 декабря 2010 г. N 2745р; - Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД", утвержденной Распоряжением ОАО "РЖД" от 28.12.2022 N 3508/р; - Инструкцией по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" 22.12.2016 г. N 2631р.
9	Единица ремонта	Тепловоз ТЭМ2 № 5011, 1975 г.п., последний ремонт ТР-3 в 2021г., КРП в 2018г. Тепловоз ТЭМ2 № 1450, 1973 г.п., последний ремонт ТР-2 в 2023г., КРП в 2018г. Тепловоз ТЭМ2 № 5084, 1975 г.п., последний ремонт ТР-2 в 2021г., КРП в 2018г.
10	Порядок контроля и приёмки работ.	<ul style="list-style-type: none"> • Представитель Заказчика, назначенный приказом, осуществляет технический надзор за качеством выполняемой работы и сроком её выполнения. При нарушении технологии производства работ, отступлении от требований технических норм, инструкций, работы могут быть прекращены по указанию лица, осуществляющего надзор, и устанавливается срок устранения

		<p>нарушений совместным Актом, который обязательно выполнить в указанные сроки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приёмка работ производится комиссией в составе представителя Заказчика и Подрядчика с оформлением акта выполненных работ, на основании которого предоставляется счёт-фактура. • При приёмке проверяются объёмы, состав и качество выполненных работ.
11	Условия оплаты.	Оплата производится в течение 90 (девяноста) календарных дней, на основании предоставленных подписанных сторонами актов и счетов-фактур.
12	Гарантии качества на результаты работ.	Работы производятся из материалов и деталей Подрядчика. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и соответствие их нормативно-технической документации. Срок гарантии должен быть не менее одного года со дня ввода тепловоза в эксплуатацию.

Заместитель генерального директора
по технической политике - главный инженер

Начальник управления
железнодорожного транспорта

А.В. Инговатов

К.П. Крысь