


**(ЛОТ № 1)**

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1**  
на ремонтные работы

по объекту: **Замена окон в здании АБК СП «Автобаза» АО "Амуруголь" (инв. №5221)**  
(2 окна, кабинет диспетчера)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных (2350мм x 1800мм(н)) - 2 окна с подоконными досками: - кабинет диспетчера 2 окна (первый этаж)	м <sup>2</sup>	8.64
2.	Установка в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (2 окна), двухкамерный стеклопакет (3 стекла) 4,32 м2 x 2 шт. = 8,64 м2	м <sup>2</sup>	8.64
3.	Установка подоконных досок ПВХ (шириной 500мм) в панельных стенах: - длиной 2,5 м - 2 шт.	1 п. м	5.0
4.	Смена водоотлива оконного шириной планки 180 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (длиной 2,55 м - 2 шт.)	м	5.1
5.	Утепление внутренних оконных откосов (теплоизоляция, толщина 50мм = 0.152 м <sup>3</sup> ): (1,812м x 2шт.+2,46м) x 0,25м x 2шт.	м <sup>2</sup>	3.04
6.	Облицовка внутренних оконных откосов панелями ПВХ, цвет белый	м <sup>2</sup>	3.04
7.	Устройство декоративной обналички поливинилхлоридной, шириной 60мм	м	12.7
8.	Ремонт штукатурки наружных откосов (2 окна) по бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 6,3м x 0,12м x 2 шт.	м <sup>2</sup>	1.51
9.	Покрытие поверхностей наружных откосов грунтовой глубокой проникновения за 1 раз стен	м <sup>2</sup>	1.51
10.	Окраска наружных оконных откосов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м <sup>2</sup>	1.51

1	2	3	4
11.	Установка профиля ПВХ (стартовый / финиш), цвет белый	м	12
12.	Установка сетки противомоскитной стационарной, цвет белый (0,9x1,4м) - 2 шт.	м <sup>2</sup>	2.52
13.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	0.6
14.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т	0.6



Составил: Ведущий инженер ОКСИР АО «Амуруголь»  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Н.В. Попретинская

Согласовано: Директор департамента капитального строительства АО «Русский Уголь»  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

А.И. Хусаинов



Директор СП «Автобаза» АО «Амуруголь»  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

С.В. Христинович