

к Приглашению к участию в тендере № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.**(ЛОТ № 3)****ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3**  
на ремонтные работыпо объекту: **Замена окон в здании склада панельного (инв. №901197) АО «Амуруголь»**  
(участок складского комплекса аппарата управления АО «Амуруголь» в г. Райчихинске, ул. Пономаренко, д.4)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

**Раздел 1. Главный фасад здания, на отм. 5,0 м – 7,0 м**

1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых для прочих отделочных работ (снаружи здания, высота до 8,8м)	1 м2	264
2.	Демонтаж / монтаж существующих металлических решеток (общий вес ≈594 кг)	1 м2	54,00
3.	Демонтаж оконных проёмов из деревянных блоков при высоте этажа свыше 4 м (10 проёмов - шириной 3,0 м и высотой 1,8)	1 м2	54,00
4.	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных (Монтаж металлической перемычки в оконном проёме /швеллер №16 /длина 2 м-11 штук) (10 проёмов - шириной 3,0 м и высотой 1,8) длина 2	1 т	0,312
5.	Установка в промышленных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проёма более 2 м <sup>2</sup> , в том числе: - Окно ПВХ глухое (1500х 1800 (h) мм) два стекла, однокамерный стеклопакет, с вертикальным и горизонтальным импостом	1 м2 шт.	54,00 20
6.	Установка водоотлива оконного (ширина планки 150мм) из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	30
7.	Ремонт штукатурки наружных и внутренних откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	1 м2	32,40
8.	Окраска наружных и внутренних откосов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	1 м2	32,40

**Раздел 2. Боковой фасад здания (справа) на отм. 2,1 м – 5 м**

1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов трубчатых для прочих отделочных работ (снаружи здания, высота до 5м)	1 м2	90
2.	Демонтаж / монтаж существующих металлических решеток (общий вес ≈470 кг)	1 м2	42,48

1	2	3	4
3.	Демонтаж оконных проёмов из деревянных блоков при высоте этажа свыше 4 м (6 проёмов - шириной 3,0 м и высотой 2,36)	1 м2	42.48
4.	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных (Монтаж металлической перемычки в оконном проёме /швеллер №16 /длина 2,7м / 7 штук)	1 т	0.268
5.	Установка в промышленных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проёма более 2 м <sup>2</sup> , в том числе: - Окно ПВХ глухое (1500x1180(н) мм) два стекла, однокамерный стеклопакет	1 м2	38.94
6.	Установка в промышленных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных) с площадью проема менее 2 м <sup>2</sup> , в том числе: - Окно ПВХ откидное (1500x1180(н) мм) два стекла, однокамерный стеклопакет, трехстворчатое	шт.	22
7.	Установка водоотлива оконного (ширина планки 150мм) из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2	3.54
8.	Ремонт штукатурки наружных и внутренних откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с землей и лесов	шт.	2
9.	Окраска наружных и внутренних откосов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	1 м	18
		1 м2	25.48
		1 м2	25.48

### Раздел 3. Строительный мусор

1. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
2. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км

**Примечание:** Конструкцию окон, способы крепления уточнить до начала производства работ при расчете сметной стоимости; В сметном расчёте предусмотреть работу автокрана, телевышки и пр. техники, которая будет необходима для производства работ на высоте.

Составил: Вед. инженер по строительству ОКСИР АО «Амуруголь»  Попретинская Н.В.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано: Директор департамента капитального строительства АО «Русский Уголь» Хусаинов А.И.  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Начальник отдела МТС Филиала АО "Русский Уголь" Амур  Неценстрик А.А.  
(должность, подпись, Ф.И.О)