

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

на ремонтные работы

по объекту: Текущий ремонт кровли здания (инв.№1029) СП "Ремонтно-механический завод",
расположенного по адресу: г. Райчихинск, ул. Пономаренко, 3

| № пп | Наименование работ и затрат | 2 | | Количество |
|------|--|--|-------|------------|
| | | 3 | 4 | |
| 1. | Монтаж нижних и верхних прогонов, стоек, стропильной системы, ветровой доски, упорных брусков | 1 м ³ | 10 | |
| 2. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 1 м ² | 560,3 | |
| 3. | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 1 м ² | 1120 | |
| 4. | Устройство кровель различных типов из оцинкованного профлиста (Н60-845-0,7) с полимерным покрытием, цвет вишня | 1 м ² | 560,3 | |
| 5. | Обивка фронтонов оцинкованной сталью δ=0,5 мм с полимерным покрытием (цвет вишня) | 1 м ² | 82,1 | |
| 6. | Крепление карнизной планки, из оцинкованной стали δ=0,7 мм с полимерным покрытием (цвет вишня), длина 110м, ширина 250мм | 1 м ² | 27,5 | |
| 7. | Герметизация соединений между стальными листами | 1 м ² покрытия кровли | 560,3 | |
| 8. | Резка стального профилированного настила | м реза | 70 | |

Составил: Ведущий инженер ОКСиР АО «Амуруголь»

Н.В. Попретинская

(подпись, Ф.И.О.)

Согласованно: Директор департамента капитального строительства АО «Русский Уголь»

А.И. Хусаинов

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Заместитель генерального директора по технической политике
– Главный инженер АО «Амуруголь»

А.В. Инговатов

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Директор СП «Ремонтно-механический завод» АО «Амуруголь»

А.С. Шляга

(должность, подпись, Ф.И.О.)