

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2
на ремонтные работы

по объекту: **Текущий ремонт здания железнодорожной станции (инв. №610091) СП "Разрез "Ерковецкий" АО "Амуруголь"**
(ремонт кабинетов 2 этажа, в том числе коридора)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	1) Дверной проём 2 (этаж), запасный выход		
	<u>Демонтажные работы</u>		
1	Демонтаж деревянного дверного блока (0,9*2,1м) / запасный выход	м2	1,89
	<u>Монтажные работы</u>		
2	Установка металлической утепленной двери (противопожарная двупольная, размером 900х2100 мм), с замком и доводчиком	м2	1,89
3	Утепление внутренних откосов плитами теплоизоляционными δ=50мм	м2	2,55
4	Облицовка внутренних дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком	м2	2,55
5	Установка и крепление наличников (ПВХ уголок на дверной проём, запасный выход)	м	5,34
	2) Коридор (1) - 2 этаж (S=38,1 м2)		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка плинтуса деревянного	м	24,88
2	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	22,42
3	Демонтаж покрытия пола из ДВП	м2	22,42
4	Расчистка поверхности стен от старой краски (панель h=1,5м)	м2	35,82

1	2	3	4
	<u>Монтажные работы:</u>		
	<u>Полы</u>		
5	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	м2	22,42
6	Устройство оснований полов из фанеры в один слой	м2	22,42
7	Устройство покрытия пола из линолеума негорючего огнестойкого, противопожарного с сертификатом КМ1	м2	22,42
8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	24,88
	<u>Стены</u>		
9	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	14,85
10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	53,31
11	Улучшенная окраска акриловой эмалью (цвет согласовать с Заказчиком) по штукатурке: стен (за 2 раза), в том числе грунтовка	м2	53,31
	<u>Потолок</u>		
12	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	22,12
	<u>Прочие работы</u>		
13	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	1,52
	<u>3) Кабинет дежурного по станции (2) - S=33,3 м2</u>		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка плинтуса деревянного	м	21,43
2	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	33,3
3	Демонтаж покрытия пола из ДВП	м2	33,3
4	Демонтаж деревянного дверного блока (0,75*2,1 м)	м2	1,58
5	Демонтаж деревянного дверного блока (0,9*2,1 м)	м2	1,89
	<u>Монтажные работы:</u>		
	<u>Двери</u>		
6	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, однопольные, глухие - 0,75х2,1м	м2	1,58
7	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, однопольные, глухие - 0,9х2,1м	м2	1,89
8	Установка и крепление наличников (с одной стороны)	м	5,46

1	2	3	4
9	Установка и крепление наличников (с двух сторон)	м	10,62
10	Установка и крепление металлического перфорированного уголка / дверной откос (с одной стороны)	м	5,10
	Стены		
11	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	20,17
12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	67,23
13	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	67,23
	Потолок		
14	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	33,30
	Полы		
15	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	м2	33,3
16	Устройство оснований полов из фанеры в один слой	м2	33,3
17	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	33,30
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	21,43
19	Устройство стыковочного порожка	м	2,50
	Прочие работы		
20	Окраска акриловой краской (глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	21,00
21	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	1,02
22	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	19,60
23	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 40 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	1,00
24	Демонтаж/монтаж существующего кондиционера (для производства отделочных работ)	шт.	1
	4) Комната отдыха дежурного по станции (3) - S=5,5 м2		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка плинтуса деревянного	м	8,58
2	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	5,50
3	Демонтаж покрытия пола из ДВП	м2	5,50
	<u>Монтажные работы:</u>		

1	2	3	4
	Стены		
4	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	5,33
5	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	17,76
6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	17,76
	Потолок		
7	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	5,50
	Полы		
8	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	м2	5,50
9	Устройство оснований полов из фанеры в один слой	м2	5,50
10	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	5,50
11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	8,58
12	Устройство стыковочного порожка	м	0,80
	Прочие работы		
13	Окраска акриловой краской (глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	5,00
14	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	4,21
15	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	0,34
	5) Кладовая (4) - S=7,6 м2		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка покрытия пола из ДВП	м2	7,58
2	Демонтаж деревянного плинтуса	м	10,32
3	Демонтаж деревянного дверного блока (0,8*2,1 м)	м2	1,68
	<u>Монтажные работы:</u>		
	Двери		
4	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, однопольные, глухие с замком - 0,8x2,1м	м2	1,68
5	Установка и крепление наличников (с двух сторон)	м	10,92
	Стены		

1	2	3	4
6	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	8,50
7	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	28,32
8	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	28,32
	Потолок		
9	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	7,60
	Полы		
10	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	м2	7,60
11	Устройство оснований полов из фанеры в один слой	м2	7,60
12	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м	7,60
13	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	10,32
14	Устройство стыковочного порожка	м	0,80
	б) Кабинет начальника станции (5) - S=31,1 м2		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	31,08
2	Разборка покрытия пола из ДВП	м2	31,08
3	Разборка плинтуса деревянного	м	20,60
4	Демонтаж деревянного дверного блока (0,9*2,1 м)	м2	1,89
	<u>Монтажные работы:</u>		
	Двери		
5	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, однопольные, глухие - 0,9х2,1м	м2	1,89
6	Установка и крепление наличников (с одной стороны)	м	5,46
7	Установка и крепление металлического перфарированного уголка / дверной откос (с одной стороны)	м	5,10
	Стены		
8	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	13,56
9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	45,20
10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	45,20

1	2	3	4
	с Заказчиком)		
	Потолок		
11	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	31,10
	Полы		
12	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	м2	31,10
13	Устройство оснований полов из фанеры в один слой	м2	31,10
14	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	31,10
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	20,60
16	Устройство стыковочного порожка	м	1,70
	Прочие работы		
17	Окраска акриловой краской (глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	13,00
18	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	0,80
19	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	36,12
	7) Кабинет заместителя начальника ж.д. цеха (6) - S=19,4 м2		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	19,45
2	Разборка покрытия пола из ДВП	м2	19,45
3	Разборка плинтуса деревянного	м	17,26
4	Демонтаж деревянного дверного блока (0,9*2,1 м)	м2	1,89
	<u>Монтажные работы:</u>		
	Двери		
5	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, однопольные, глухие - 0,9х2,1м	м2	1,89
6	Установка и крепление наличников (с одной стороны)	м	5,46
7	Установка и крепление металлического перфорированного уголка / дверной откос (с одной стороны)	м	5,10
	Стены		
8	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	11,25

1	2	3	4
9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	37,50
10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	37,50
	Потолок		
11	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	19,45
	Полы		
12	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	м2	19,45
13	Устройство оснований полов из фанеры в один слой	м2	19,45
14	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	19,45
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	17,26
16	Устройство стыковочного порошка	м	0,90
	Прочие работы		
17	Окраска акриловой краской (глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	16,00
18	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	2,74
19	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	18,34
	8) Кабинет ВГК (7) - S=31,6 м2		
	<u>Демонтажные работы:</u>		
1	Разборка плинтуса деревянного	м	22,51
2	Разборка покрытия пола из ДВП	м2	31,60
3	Демонтаж деревянного дверного блока (1,25*2,1 м) / двери двупольные, остеклённые	м2	2,63
	<u>Монтажные работы</u>		
	Двери		
4	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, двупольные, остеклённые, с замком - 1,25x2,1м	м2	2,63
5	Установка и крепление наличников (с одной стороны)	м	5,86
6	Установка и крепление металлического перфорированного уголка / дверной откос (с одной стороны)	м	5,45
	Стены		
7	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	19,43

1	2	3	4
8	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	64,76
9	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	64,76
Потолок			
10	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	31,60
Полы			
11	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	м2	31,60
12	Устройство оснований полов из фанеры в один слой	м2	31,60
13	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	31,60
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	22,51
15	Устройство стыковочного порожка	м	1,30
Прочие работы			
16	Окраска акриловой краской (глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	12+7
17	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	0,58
18	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	21,66
9) Сан. узел (8, 9) - $S=4,6+2,0=6,6$ м2			
<u>Демонтажные работы:</u>			
1	Демонтаж стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	6,74
2	Демонтаж цементного плинтуса	м	12,24
3	Расчистка поверхности стен от старой краски (панель h=1,5м)	м2	18,36
4	Демонтаж деревянного дверного блока (0,8*2,1 м)	м2	1,68
<u>Монтажные работы</u>			
<u>Двери</u>			
5	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, однопольные, глухие с защелкой - 0,8x2,1м	м2	1,68
6	Установка и крепление наличников (с одной стороны)	м	5,36
7	Установка и крепление металлического уголка / дверной откос и проём	м	15,20
<u>Стены</u>			

1	2	3	4
8	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	11,72
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раза стен	м2	39,06
10	Гладкая облицовка стен керамической глазурованной плиткой, на клее из сухих смесей (цвет уточнить с Заказчиком)	м2	39,06
	Потолок		
11	Ремонт штукатурки потолка (30% от общей поверхности), в том числе грунтовка	м2	1,98
12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков, в том числе грунтовка	м2	4,6+2
13	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков	м2	6,40
	Полы		
14	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	6,74
15	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	6,74
	Вентиляция		
16	Установка вентиляционной решетки (250x150)	шт.	1,00
	Сантехнические работы		
17	Разборка чугунных трубопроводов канализации Ø 100 (стояк, подводка к унитазу)	м	2,80
18	Разборка чугунных трубопроводов канализации Ø 50 (подводка к раковине)	м	1,50
19	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 50 (подводка к раковине), в том числе прочистка	м	2,20
20	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 110 (стояк, подводка к унитазу), в том числе ревизия	м	3,10
21	Смена умывальника керамического с подводкой холодной воды	компл.	1,00
22	Смена унитаза	компл.	1,00
23	Смена водоразборного крана с подводкой для холодной воды	компл.	1,00
24	Демонтаж стальных трубопроводов хол. водоснабжения Ø25 (подводки к унитазу, умывальнику)	м	4,40
25	Прокладка трубопроводов холодного водоснабжения В!. Трубы полипропиленовые напорные (PPRS) тип 3 PN20 для холодного и горячего водоснабжения Двн 21,2мм / (Дн32x5,4 мм)	м	2,20
26	Установка кранов шаровых до 25 мм, в том числе: - кран шаровый для смывного бачка Двн 21,2мм - 1 шт.; - кран шаровый для умывальника Двн 21,2мм- 2 шт (для хол. и гор. воды)	шт.	2,00
27	Врезка в существующую сеть чугунной канализации Ду100	шт.	1,00
28	Врезка в существующую сеть холодного водоснабжения (существующий стальной трубопровод)	шт.	1,00
29	Окраска акриловой краской (глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	5,00

1	2	3	4
30	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 25 (акриловой краской, глянцевой)	м	0,32
31	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов отопления \varnothing 32 (акриловой краской, глянцевой)	м	2,51
10) Бытовая комната (10) - S=19,3 м2			
<u>Демонтажные работы:</u>			
1	Разборка плинтуса деревянного	м	16,72
2	Разборка покрытия пола из ДВП	м2	19,3
3	Демонтаж деревянного дверного блока (0,9*2,1 м)	м2	1,89
<u>Монтажные работы</u>			
<u>Двери</u>			
4	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2: - двери деревянные, однопольные, глухие, с замком - 0,9х2,1м	м2	1,89
5	Установка и крепление наличников (с одной стороны)	м	5,46
6	Установка и крепление металлического перфорированного уголка / дверной откос (с одной стороны)	м	5,10
<u>Стены</u>			
7	Ремонт штукатурки стен (30% от общей поверхности стен), в том числе грунтовка	м2	14,31
8	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски стен (на всю высоту помещения), в том числе грунтовка	м2	47,71
9	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	47,71
<u>Потолок</u>			
10	Устройство подвесного потолка (включая каркас) типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (цвет и марку согласовать с Заказчиком)	м2	19,28
<u>Полы</u>			
11	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	м2	19,30
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой	м3	19,30
12	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	19,30
13	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м	16,72
14	Устройство стыковочного порожка	м	0,90
<u>Прочие работы</u>			
15	Окраска акриловой краской (глянцевой) ранее окрашенных поверхностей радиаторов: за 2 раза	сек	12,00

1	2	3	4
16	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	0,64
17	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	9,36
11) Лестница аварийного выхода со 2-го этажа			
1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м2	8
2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	8,00
12) Балкон в кабинете дежурного по станции			
1	Демонтаж стальных листов (покрытие пола) /31,4кг/м2 x 9,22 м2=290 кг	м2	9,22
2	Монтаж перфорированного листа из нержавеющей стали (пол балкона) / 10 кг/ м2 = 9,22*10=92,2кг	м2	9,22
3	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (пол балкона с двух сторон)	м2	18,44
4	Устройства козырька над балконом <u>4,72 м x 1,2 м</u> (конструкцию согласовать с Заказчиком): - труба 40x20x2мм, l=3м, 5 шт, / вес 1,7 кг x (5 шт. x 3 м) = 25,5 кг - труба 40x20x2мм, l=4,72 м, 2 шт, / вес 1,7 кг x (2 шт. x 4,72 м) = 16,05 кг - труба 40x20x2мм, l=1,150м, 5 шт, / вес 1,7 кг x (5 шт. x 1,15 м) = 9,78 кг - труба 40x20x2мм, l=1,210м, 2 шт, / вес 1,7 кг x (2 шт. X 2,42 м) = 8,23 кг - покрытие 1,2x4,72м = 5,664 м2 (поликарбонат 4 мм (0,8кг/м2) = 4,53 кг - лист стальной 50x50мм, толщ 5 мм / 10 шт. / всего = 0,99 кг - отлив из листовой стали оцинкованной ($\delta=0,5$ мм, ширина 300 мм, длина 4,72 м) = 4,043 кг/м2 x 0,3 x 4,72 =5,72 кг	кг	70,80
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток (ограждение балкона, козырька) и оград без рельефа за 2 раза / цвет согласовать с Заказчиком	м2	16

Составил: Ведущий инженер ОКСиР АО «Амуруголь»

Н.В. Попретинская

(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласованно: Директор СП «Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь»

М.А. Евстигнеев

(должность, подпись, Ф.И.О)


Начальник управления железнодорожного транспорта АО «Амуруголь»

К.П. Крысь

(должность, подпись, Ф.И.О)


1	2	3	4
16	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 25 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	0,64
17	Окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов \varnothing 32 (акриловой краской, глянцевой) за 2 раза	м	9,36
11) Лестница аварийного выхода со 2-го этажа			
1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м2	8
2	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (цвет согласовать с Заказчиком)	м2	8,00
12) Балкон в кабинете дежурного по станции			
1	Демонтаж стальных листов (покрытие пола) /31,4кг/м2 x 9,22 м2=290 кг	м2	9,22
2	Монтаж перфорированного листа из нержавеющей стали (пол балкона) / 10 кг/ м2 = 9,22*10=92,2кг	м2	9,22
3	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (пол балкона с двух сторон)	м2	18,44
4	Устройства козырька над балконом 4,72 м x 1,2 м (конструкцию согласовать с Заказчиком): - труба 40x20x2мм, l=3м, 5 шт, / вес 1,7 кг x (5 шт. x 3 м) = 25,5 кг - труба 40x20x2мм, l=4,72 м, 2 шт, / вес 1,7 кг x (2 шт. x 4,72 м) = 16,05 кг - труба 40x20x2мм, l=1,150м, 5 шт, / вес 1,7 кг x (5 шт. x 1,15 м) = 9,78 кг - труба 40x20x2мм, l=1,210м, 2 шт, / вес 1,7 кг x (2 шт. x 2,42 м) = 8,23 кг - покрытие 1,2x4,72м = 5,664 м2 (поликарбонат 4 мм (0,8кг/м2) = 4,53 кг - лист стальной 50x50мм, толщ 5 мм / 10 шт. / всего = 0,99 кг - отлив из листовой стали оцинкованной ($\delta=0,5$ мм, ширина 300 мм, длина 4,72 м) = 4,043 кг/м2 x 0,3 x 4,72 =5,72 кг	кг	70,80
5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток (ограждение балкона, козырька) и оград без рельефа за 2 раза / цвет согласовать с Заказчиком	м2	16

Составил: Ведущий инженер ОКСиР АО «Амуруголь»


(должность, подпись, Ф.И.О)


Н.В. Попретинская

Согласованно: Директор СП «Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь»


(должность, подпись, Ф.И.О)

М.А. Евстигнеев

Начальник управления железнодорожного транспорта АО «Амуруголь»


(должность, подпись, Ф.И.О)

К.П. Крысь