Приложение № 2
к Приглашению к участию в тендере № 7
от «01» апреля 2025 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на производство ремонтных работ
по объекту: «Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги, Благовещенск-Гомелевка (164 км),
в районе демонтированного железнодорожного переезда №31 СП «Разрез «Северо-Восточный» АО «Амуруголь»

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Восстановление основания автодороги		
1	Устройство основания из щебёночно-песчаной смеси, толщиной 15 см	1 м2	48
	Восстановление асфальтобетонного покрытия автодороги		
2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, толщина слоя 4,5 см	1 м2	32
3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, толщина слоя 4,5 см	1 м2	160
	Восстановление обочин		
4	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	1 м2	80

Составил: Ведущий инженер по строительству ОКСиР АО «Амуруголь» Н.В. Попретинская
(должность, подпись, Ф.И.О)

Начальник службы пути управления железнодорожного транспорта АО «Амуруголь» Е.А. Дигода
(должность, подпись, Ф.И.О)

Согласованно: Заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер АО «Амуруголь» А.В. Инговатов
(должность, подпись, Ф.И.О)

Начальник управления железнодорожного транспорта АО «Амуруголь» К.П. Крысь
(должность, подпись, Ф.И.О)