

Согласовано:  
Заместитель  
Генерального директора  
по производственно-  
техническим вопросам  
АО «Русский Уголь»  
С.В. Ясоченя

«03» мая 2024г.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО «Разрез Кирбинский»

М.В. Виноградов  
«03» мая 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
Строительство площадок из железобетонных плит.

№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
1.	Заказчик	ООО «Разрез Кирбинский» Юридический адрес: 655 016, Республика Хакасия, Городской округ город Абакан, город Абакан, пр-кт Дружбы Народов, дом 43, помещ. №405Н, ком. 20. Почтовый адрес: 655 017, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 2. ОГРН 11131901005620, ИНН 1901116323 КПП 190 301 001 <u>Банковские реквизиты:</u> р/счет № 40702810671000003072 Абаканское отделение №8602 ПАО Сбербанк, г. Абакан к/с 30101810500000000608, БИК 049514608 Тел. 8(3902) 300-500, e-mail: kirb@ruscoal.ru
2.	Основание для производства работ	СЗ от 22.04.2024г.
3.	Цель выполнения работ	Для более эффективного проведения замены КГШ, ремонтных работ технологического транспорта и основания под контейнер маслосклада.
4.	Наименование объекта строительства	1.Площадка для шиномонтажа площадью 96 кв. м. 2.Площадка для текущего и аварийного ремонта площадью 120 кв.м. 3.Площадка для планового капитального ремонта площадью 120 кв. м. 4.Площадка под маслосклад площадью 360 кв. м.
5.	Местоположение проектируемого объекта	665017, Республика Хакасия, Алтайский район, 6,5 км. на юго-запад от д. Смирновка, I. 1.Площадка для шиномонтажа площадью 96 кв. м. на территории объекта «Бокс для ремонта технологического транспорта» ООО «Разрез Кирбинский»; 2.Площадка для текущего и аварийного ремонта площадью 120 кв. м. на территории объекта «Бокс для ремонта технологического транспорта» ООО «Разрез Кирбинский»; 3.Площадка для планового капитального ремонта площадью 120 кв. м. на территории объекта «Бокс для ремонта технологического транспорта» ООО «Разрез Кирбинский»; 4.Площадка под маслосклад площадью 360 кв. м. на территории промплощадки ООО «Разрез Кирбинский»
6.	Виды работ	1.Площадка для шиномонтажа площадью 96 кв. м. -подготовка основания; -приобретение и монтаж железобетонных плит ПАГ-14. 2.Площадка для текущего и аварийного ремонта площадью 120 кв.м. -подготовка основания; -приобретение и монтаж железобетонных плит ПАГ-14. 3.Площадка для планового капитального ремонта площадью


№	Перечень основных требований	Описание и содержание основных требований
		120 кв. м. -подготовка основания; -приобретение и монтаж железобетонных плит ПАГ-14. 4.Площадка под маслосклад площадью 360 кв. м. -подготовка основания; - монтаж железобетонных плит ПДН (плиты Заказчика).
8.	Вид строительства	Строительство.
9.	Особые условия	1. Подрядчик выполняет все виды строительно-монтажных работ. 2. Доставка осуществляется Подрядчиком. 3. Работу крана и механизмов для проведения разгрузочно-погрузочных и монтажных работ, перебазировку, командировочные расходы, проживание и питание, собственных сотрудников обеспечивает Подрядчик собственными силами.
12.	Сроки выполнения работ	Начало – июль 2024г. Окончание - август 2024 года
13.	Порядок контроля и приёмки работ	Представитель Заказчика, назначенный приказом, осуществляет технический надзор за качеством выполняемой работы и сроком её выполнения. При нарушении технологии производства работ, отступлении от требований технических норм, инструкций, работы могут быть прекращены по указанию лица, осуществляющего надзор, и устанавливается срок устранения нарушений совместным Актом, который обязательно выполнить в указанные сроки. 2. Приёмка работ производится комиссионно представителем «Заказчика» и «Подрядчика» с оформлением акта выполненных работ форма КС-2 и справки стоимости формы КС-3, на основании которого предоставляется счёт-фактура. 3. При приёмке проверяются объёмы, состав и качество выполненных работ, исполнительную документацию.
16.	Гарантии качества на поставленное оборудование и результаты работ	На поставленные материалы и оборудование в соответствии с сертификатом или паспортом завода-изготовителя.
17.	Условия оплаты.	Оплата за выполненные работы производится в течение 90 календарных дней, на основании предоставленных и подписанных сторонами актов формы КС-2, КС-3, исполнительной документации и счёт-фактуры.


Главный инженер

Начальник ОКС  
ООО «Разрез Кирбинский»

Согласовано:  
Директор департамента капитального  
строительства АО «Русский уголь»

  
К.В. Шепелев

  
Н.Е. Степанова

  
А.Н. Хусанов

План промплощадки  
 "ООО Разрез Курбинский"  
 Масштаб 1:1000

КТП 1С/0,4кВ 630 кВА  
 Промплощадка  
 № 3  
 Русл.-320 кВт

ДЭС  
 368 кВА

296.0

297.0

299.0

Склад МТС

Место для хранения  
 крупногабаритных объектов

УзХЛ

Модульный  
 ТЭП

$S=360 \text{ м}^2$

Место для хранения  
 насосов

299.0

А/в Польездкя

КПП №1

298.0

СКВ.796  
 отм. 297.1

СББ-3

СББ-2

СББ-1

АБК

299.0

Касса

297.0

Ограждение  
 L=1190м

СКВ.731

отм. 298.98

120.08

$S=96 \text{ м}^2$

$S=120 \text{ м}^2$

$S=120 \text{ м}^2$

Бокс для ремонта  
 технического  
 транспорта

1533  
 298.50

150.01

1528

1528

