

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Красноярсккрайуголь»
А. В. Ваулин
«02» 10 2024 г.

Техническое задание: «Строительство ангара из утеплённых, тонкостенных
металлоконструкций для обслуживания тепловозов
АО «Красноярсккрайуголь» филиал «Переясловский разрез»

с. Переясловка, Рыбинский район, 2024 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| |
|--|
| Подраздел 1.1 Наименование |
| «Строительство ангара из утеплённых, тонкостенных металлоконструкций для обслуживания тепловозов АО «Красноярсккрайуголь» филиал «Переясловский разрез» |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |
| Ангар из утеплённых, тонкостенных металлоконструкций для обслуживания тепловозов АО «Красноярсккрайуголь» филиал «Переясловский разрез» должен быть построен из материалов, изготовленных не ранее 2024 года, не бывшее в употреблении, не восстановленные, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| |
|---|
| «Строительство ангара из утеплённых, тонкостенных металлоконструкций для обслуживания тепловозов АО «Красноярсккрайуголь» филиал «Переясловский разрез», для эксплуатации 365 дней в году |
|---|

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| |
|---|
| Ангар из утеплённых, тонкостенных металлоконструкций будет эксплуатироваться при температуре воздуха от -40°C до +50°C в условиях высокой влажности в летний период и низкой влажности в зимний период, обильных снегопадов, затяжных дождей и скорости ветра до 25 метров в секунду, а также при наличии значительных концентраций тонкодисперсной пыли. |
|---|

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| | |
|---|---|
| Подраздел 4.1. Основные параметры | |
| Особые условия строительства | Строительство на территории угольного разреза «Переясловский» АО «Красноярсккрайуголь» в районе с. Переясловка, Рыбинского района. |
| Основные технико-экономические показатели объекта | Длина x ширина x высота – 38 x 10 x 10 м Размеры ворот – не менее 4000 x 6500 мм. (Ш x В) |
| Требование к технологии, режиму работы | Круглосуточный, 365 дней в году |
| Требование к этапам проведения работ. | Перед началом производства работ, предусмотреть: - проектирование (стадия «Р»); - проектные решения согласовать с заказчиком. |
| Конструктивные решения, объемы и виды работ | Основание – спланированное, уплотнённое Фундамент – ленточный армированный с закладными; Полы – ПАГ 14 (ПАГ 18); Тип конструкции – каркас металлический ангарного типа, сэндвич-панель негорючая стеновая, кровельная; Материал арочной конструкции –алюминиевый или стальной профиль; Ворота – утепленные торцевые, секционные с ручным открыванием и калиткой (2 шт.). Осветительные окна с двойным стеклопакетом – 4 шт. Цвет с наружной стороны: основной- белый (RAL 9003), второстепенные элементы-синий (RAL 5002), крыша – синий (RAL 5002). Возле входа нанести логотипы «Русский уголь». |
| Дополнительные требования | Система освещения – светодиодная (СС Т.1-64) – 30 шт.; Система вентиляции – принудительная приточно-вытяжная; Система отопления – электрическая (тепловые пушки 25квт) – 4 шт. |

| | |
|--|---|
| | 12 силовых розеток в 4х точках Щит электrorаспределительный Система электроснабжения с АВР и бензиновым генератором Линия электроснабжения СИП 100 м Система пожарной сигнализации Заземление. |
|--|---|

| |
|--|
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические показатели |
| Отсутствуют |

| |
|---|
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |
| Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает: -условиям гарантии |

| |
|---|
| Подраздел 4.4. Требования по конструкции, монтажно-технические требования |
| -согласно завода изготовителя и тех. задания |

| |
|---|
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |
| -согласно тех. задания |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| |
|---|
| Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки |
| Одновременно с установкой ангара Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, технические паспорта, руководства по эксплуатации и т.д. Исполнитель обязан установить ангар по следующему адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, АО «Красноярсккрайуголь» филиал «Переясловский разрез» |
| Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |
| нет |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| |
|-----|
| нет |
|-----|

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

| |
|-----|
| нет |
|-----|

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| |
|---|
| Поставщик гарантирует Покупателю бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |
|---|

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

| |
|--|
| Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает ГОСТ У1 15150 |
|--|

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует Покупателю:
- устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока, несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- согласно инструкции завода изготовителя

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования в течение гарантийного срока.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары и заключением экспертизы промышленной безопасности на товар, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Произвести установку ангара в течение 2-х месяцев, после подписания договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
|-----|------------|--------------------------------------|
| 1 | ЗИП | Запасные Инвентарные Принадлежности. |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 3 | сек | Секунда |
| 4 | °С | Градус Цельсия |
| 5 | кг | Килограмм |
| 6 | шт | Штук |
| 7 | л.с. | Лошадиная сила |
| 8 | л | Литр |
| 9 | в | Вольт |
| 10 | мм | Миллиметр |
| 11 | км/ч | Километр в час |
| 12 | % | Процент |
| 13 | м | Метр |
| 14 | ТЗ | Техническое задание |
| 15 | кв.см | Квадратные сантиметры |
| 16 | тм | Тонна/метр |
| 17 | УХЛ | Умеренно холодный климат |
| 18 | ХЛ | Холодный климат |

Заместитель генерального директора
АО «Красноярсккрайуголь»



А.Р. Шарофов

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор
АО «Красноярсккрайуголь»






И.А. Попов


Начальник службы ПикС
АО «Красноярсккрайуголь»





Ю.Л. Газенкамф

Согласовано  Урашвили А.М.
15.10.24.





- 1 - вентиляция
- 2 - перегородка
- 3 - ворота
- 4 - кабина
- 5 - окна
- 6 - освещение
- 7 - отопление


 / Гажинская О.А.